

ORÇAMENTO - PROJETO CALÇADA DO BEM

ÁREA CALCULADA	RUA ALTAMIRO GUIMARÃES (ENTRE DUQUE DE CAXIAS E ANITA GARIBALDI)	426.30	BDI	25.65%
----------------	--	--------	-----	--------

Base de Dados: SINAPI (Fev/2018) e IPPUJ (Dez/2015)

	Referência		unid.	quantidade	valor s/ BDI	valor c/ BDI	valor total	
1	Serviços Iniciais							
1.1	SINAPI	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão caixa econômica					R\$ 0.00
1.2	SINAPI	73822/002	Regularização de superfície com desmatamento e limpeza de terreno. Retirada de camada vegetal rasteira, postes e aparelhos. Demolição de calçadas em concreto e muretas, remoção e transporte de detritos de entulho. Regularização do leito para terraplanagem e serviços topográficos para locação da obra.					R\$ 251.52
SUBTOTAL							R\$ 251.52	
2	Passeios (incluindo faixas de travessia elevada)							
2.1	PREÇO DE MERCADO		Lastro de brita (Brita n. 1) com material de obra reaproveitado - espessura 10cm					R\$ 650.20
2.2	SINAPI	94993	Execução de passeio (calçada) em piso de concreto moldado <i>in loco</i> , usinado, acabamento convencional, não-armado - espessura 6cm					R\$ 9,636.55
2.3	COMPOSIÇÃO		Execução de passeio (faixa de travessia elevada) em asfalto - espessura 15cm					R\$ 3,428.08
2.4	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA					R\$ 9,107.53
2.5	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA					R\$ 199.04
2.6	IPPUJ	COMPOSIÇÃO C10.48.10.05.010	ASSENTAMENTO DE PISO SOBRE ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA - RENDIMENTO 4,5 Kg/m ²					R\$ 51.07
2.7	MERCADO		Piso tátil preto (guia e alerta) Tecnogran - inclui transporte					R\$ 264.48
SUBTOTAL							R\$ 23,336.96	
3	Paisagismo							
3.1	SINAPI	85183	Revolvimento manual de solo - profundidade até 20cm					R\$ 7.16
3.2	SINAPI	85180	Plantio de grama amendoim em rolo					R\$ 241.15
3.3	IPPUJ	C10.88.15.10.090	Plantio de árvore ornamental ipê-amarelo-da-várzea					R\$ 188.49
3.4	IPPUJ	I10.75.05.07.026	Plantio de agapanto, muda com altura de 50cm					R\$ 19.84
3.5	IPPUJ	I10.75.05.07.115	Plantio de gardênia, muda com altura de 50cm					R\$ 25.04
SUBTOTAL							R\$ 481.68	
4	Mobiliário							
4.1	IPPUJ	C10.84.45.10.004	Bancos em concreto moldado <i>in loco</i>					R\$ 1,565.10
4.2	IPPUJ	IC25.25.16.10.005	Lixeira em aço galvanizado, padrão PMI					R\$ 1,282.17
SUBTOTAL							R\$ 2,847.27	
TOTAL							R\$ 26,917.42	