

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA - SC

RODOVIA : Pavimentação Calçada Av. Procópio Lima

SINAPI: OUT/2017 **IPPUJ:** JAN/2016

TRECHO : 6

DEINFRA: OUT/2016

REFERÊNCIA	Código	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI	UNIT. COM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
		1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 70.029,20
IPPUJ	C20.0.15.20.035	1.1	Demolição de passeio espessura média de 10cm com equipamento pneumático - (inclusive carga em caminhão basculante)	m²	1.709,96	R\$ 6,92	25,00	R\$ 8,65	R\$ 14.791,15	
DEINFRA	53000	1.1	Regularização E Compactação De Subleito Ate 20 Cm De Espessura	m²	1.709,96	R\$ 1,18	25,00	R\$ 1,48	R\$ 2.530,74	
DEINFRA	53190	1.2	Base De Brita Graduada Bc (Espessura 7cm)	m³	119,70	R\$ 93,18	25,00	R\$ 116,48	R\$ 13.942,33	
DEINFRA	53300	1.3	Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30	m²	1.709,96	R\$ 0,29	25,00	R\$ 0,36	R\$ 615,59	
DEINFRA	53310	1.4	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-2C	m²	1.709,96	R\$ 0,22	25,00	R\$ 0,28	R\$ 478,79	
DEINFRA	53380	1.5	Fabricação E Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente(Cbuq),Cap 50/70, Exclusive Transporte	t	128,25	R\$ 96,90	25,00	R\$ 121,13	R\$ 15.534,56	
DEINFRA	53490	1.6	Aquisição de CAP 50/70	t	7,05	R\$ 1.644,44	25,00	R\$ 2.055,55	R\$ 14.499,00	
DEINFRA	53510	1.7	Aquisição de asfalto diluido Cm-30	t	1,54	R\$ 2.593,26	25,00	R\$ 3.241,58	R\$ 4.988,67	
DEINFRA	53560	1.8	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	t	0,64	R\$ 1.378,45	25,00	R\$ 1.723,06	R\$ 1.104,89	
DEINFRA	53491	1.9	Transporte de CAP 50/70 - 258Km	t	7,05	R\$ 133,93	25,00	R\$ 167,41	R\$ 1.180,84	
DEINFRA	53511	1.10	Transporte de asfalto diluido Cm-30 - 258Km	t	1,54	R\$ 133,06	25,00	R\$ 166,33	R\$ 255,98	
DEINFRA	53561	1.11	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C - 258Km	t	0,64	R\$ 133,06	25,00	R\$ 166,33	R\$ 106,66	
		2	PINTURA							R\$ 26.093,99
SINAPI	74245/001	2.1	Pintura Acrílica em Piso Cimentado duas demãos	m²	1.709,96	R\$ 12,21	25,00	R\$ 15,26	R\$ 26.093,99	
TOTAL DO ORÇAMENTO										R\$ 96.123,19

DATA: 10/10/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CREA-SC:

ASSINATURA: