



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Readequação Calçada	IPPUJ jan/2016	SINAPI ago/2018	DEINFRA out/2016		BDI:	25,00%
LOCAL: Avenida Procópio Lima, no Município de Içara - SC						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Qtidade	Referência		Valor Unit	Valor com BDI	Valor Total
				Base	Código			
1.0	CALÇADA							
1.1	Remoção mecanizada de pavimentação em Petit Pavet - Carga e Transporte	M2	202	IPPUJ	C20.05.10.05.022	2,41	3,01	R\$ 608,02
1.2	Repavimentação e, petit pavet, c/lastro de areia inclusive cimento traço 1:3 esp 3cm	M2	202	IPPUJ	C35.12.15.05.058	56,49	70,61	R\$ 14.263,22
1.3	Arrancamento e reassentamento de meio-fio (manualmente)	M	99,35	IPPUJ	C30.80.15.05.005	23,78	29,72	R\$ 2.952,68
1.4	Compactação mecânica de solo, com compactador de solos tipo pla vibratória	M2	202	SINAPI	97084	0,58	0,72	R\$ 145,44
Total								R\$ 17.969,36
2.0	ASFALTO							
2.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	M2	327	SINAPI	79472	0,41	0,51	R\$ 166,77
2.2	Base De Brita Graduada Bc (Espessura 3cm)	M3	9,81	DEINFRA	53190	93,18	116,47	R\$ 1.142,57
2.3	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	M2	327	SINAPI	96401	4,9	6,12	R\$ 2.001,24
2.4	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-2C	M2	327	SINAPI	72943	1,48	1,85	R\$ 604,95
2.5	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4cm.	M3	9,81	SINAPI	95993	732,01	915,01	R\$ 8.976,25
Total								R\$ 12.891,78
Total Geral							R\$ 30.861,14	

Içara - SC, Setembro de 2018