

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PAREDE TIPO TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2		112,22	115,73
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	9,00	9,00
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,84	21,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	14,35	16,21
SINAPI-I	3993	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1,1	76,25	76,25

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

**Volmar Vinícius Canônica**  
*Engenheiro Civil*  
**CREA/SC: 151.177-0**