

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Recapeamento Asfáltico
Rua Governador C. Machado Salles - II Etapa

Concórdia SC, 15 de Maio/2014

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | BDI % | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO DO SERVIÇO (R\$) |
|----------|---------------|---|----------------|----------|----------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 1 | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | |
| 1.1 | Mercado | Lavagem do Paralelepipedo | m ² | 1.386,20 | 0,08 | 27,84% | 0,10 | 138,62 |
| | | Total Item 1 | | | | | | 138,62 |
| 2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 2.1 | 72945 | Imprimação | m ² | 64,35 | 2,93 | 27,84% | 3,75 | 241,31 |
| 2.2 | 72942 | Pintura de Ligação | m ² | 1.386,20 | 1,06 | 27,84% | 1,36 | 1.885,23 |
| 2.3 | 72965 | Camada de Reperfilamento | t | 54,59 | 152,93 | 27,84% | 195,51 | 10.672,89 |
| 2.4 | 72965 | Camada de CBUQ com e= 4 cm | t | 138,62 | 185,55 | 27,84% | 237,21 | 32.882,05 |
| | | Total Item 2 | | | | | | 45.681,49 |
| 3 | | PASSEIOS | | | | | | |
| 3.1 | 73904/001 | Aterro e Compactação de Passeios em camadas de 20 cm | m ³ | 26,48 | 70,42 | 27,84% | 90,02 | 2.383,73 |
| 3.2 | 74164/004 | Camada de Brita n° 1 - e= 5 cm | m ³ | 12,16 | 96,81 | 27,84% | 123,76 | 1.504,92 |
| | | Total Item 3 | | | | | | 3.888,65 |
| 4 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| 4.1 | 80595* | Placa de Sinalização c/ Estrut. Met. Conf. Projeto d= 60 cm | unid. | 2,00 | 96,60 | 27,84% | 123,49 | 246,98 |
| 4.2 | 81201* | Placa de Sinalização c/ Estrut. Met. Conf. Projeto Octagonal d= | unid. | 3,00 | 94,14 | 27,84% | 120,35 | 361,05 |
| 4.3 | 81201* | Placa de Sinalização c/ Estrut. Met. Conf. Projeto Quadrada 1 = | unid. | 1,00 | 94,14 | 27,84% | 120,35 | 120,35 |
| 4.4 | 72942 | Sinalização Horizontal (Pintura Conf. Projeto) | m ² | 51,94 | 16,07 | 27,84% | 20,54 | 1.066,85 |
| | | Total Item 4 | | | | | | 1.795,23 |
| 5 | | COMPLEMENTAÇÃO | | | | | | |
| 5.1 | 85179 | Gramma em Leiva - Plantada | m ² | 91,83 | 30,06 | 27,84% | 38,43 | 3.529,03 |
| 5.1 | 73916/002 | Placa Esmaltada p/Identificação do nome da Rua (45x25cm) | unid. | 3,00 | 113,73 | 27,84% | 145,39 | 436,17 |
| 5.2 | 74022/056 | Atestado de Espessura e Densidade | unid. | 1,00 | 27,11 | 27,84% | 34,66 | 34,66 |
| 5.3 | 74022/040 | Atestado de Mistura Betuminosa | unid. | 1,00 | 124,22 | 27,84% | 158,80 | 158,80 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Recapeamento Asfáltico
Rua Governador C. Machado Salles - II Etapa

Concórdia SC, 15 de Maio/2014

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | BDI % | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO DO SERVIÇO (R\$) |
|--------------------|---------------|----------------------------|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 5.4 | 74022/005 | Atestado de Teor de Betume | unid. | 1,00 | 62,11 | 27,84% | 79,40 | 79,40 |
| | | Total Item 5 | | | | | | 4.238,06 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 55.742,04 |

OBS: Códigos com * são valores obtidos em tabelas do Deinfra
 Valores Referenciais Tabela SINAPI Janeiro/2014.

Gerson Renato Magarinos
 Eng. Civil - CREA/SC 025924-0