



**MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**BARRACÕES**

LOCAL DA OBRA: LINDÓIA DO SUL/SC  
 ENDEREÇO: SC 473 - SENTIDO IRANI.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço material	Preço mão de obra	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Fonte	Código
<b>TOTAL GLOBAL</b>									<b>R\$ 654.847,03</b>		
<b>TOTAL BARRACÃO</b>									<b>R\$ 399.787,52</b>		
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>									<b>R\$ 1.063,62</b>		
1.1	PLACA DE OBRA METÁLICA PADRÃO BADESC	m²	3,00	R\$ 295,45	20	R\$ 265,91	R\$ 88,64	R\$ 354,54	R\$ 1.063,62	sinapi	
<b>2 ESTRUTURA</b>									<b>R\$ 159.204,66</b>		
2.1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONTENDO 10 PILARES, 10 TESOURAS, TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA DE TELHADO EM PEREIS METÁLICOS U	UND	1,00	R\$ 153.351,83	20	R\$ 122.681,46	R\$ 30.670,36	R\$ 153.351,83	R\$ 153.351,83	mercado	orçamento
	escada	m³	2,00	R\$ 2.438,68	20	R\$ 2.341,13	R\$ 585,28	R\$ 2.926,42	R\$ 5.852,83	sinapi	
		m²			20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	sinapi	
<b>3 FECHAMENTOS HORIZONTAIS</b>									<b>R\$ 169.631,38</b>		
3.1	Piso em concreto usinado 20 MPA, incluso juntas de dilatação.	m²	1116	R\$ 43,69	20	R\$ 41,94	R\$ 10,49	R\$ 52,43	R\$ 58.509,65	sinapi	68333
3.2	Armação para piso em aço soldada, 4,2mm, malha 15cm x 15cm	m²	1116,00	R\$ 8,59	20	R\$ 7,73	R\$ 2,58	R\$ 10,31	R\$ 11.503,73	sinapi	85662
3.3	Cobertura metálica em aluzinco		1460,00	R\$ 43,75		R\$ 39,38	R\$ 13,13	R\$ 52,50	R\$ 76.650,00		
	Laje	M³	17,40	R\$ 1.100,00		R\$ 990,00	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00	R\$ 22.968,00		
<b>4 FECHAMENTOS VERTICAIS</b>									<b>R\$ 69.887,87</b>		
4.1	Placa frente fundos 5,82x2,45x0,08	m³	9,12	R\$ 498,24		R\$ 38,62	R\$ 559,27	R\$ 597,89	R\$ 5.452,74		
4.2	Placa frente fundos 5,82x2,90x0,08	m³	10,80	R\$ 498,24		R\$ 39,62	R\$ 558,27	R\$ 597,89	R\$ 6.457,19		
4.3	Placa Laterais 5,24x2,45x0,08	m³	16,43	R\$ 498,24		R\$ 40,62	R\$ 557,27	R\$ 597,89	R\$ 9.823,30		
4.4	Placa Laterais 5,24x2,90x0,08	m³	19,45	R\$ 498,24		R\$ 41,62	R\$ 556,27	R\$ 597,89	R\$ 11.628,92		
4.5	Fechamento com aluzinco	m²	670,00	R\$ 45,43	20	R\$ 42,62	R\$ 11,90	R\$ 54,52	R\$ 36.525,72	sinapi	
<b>TOTAL REFEITÓRIO</b>									<b>R\$ 255.059,51</b>		
<b>2 ESTRUTURA</b>									<b>R\$ 41.823,23</b>		
2.1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONTENDO 10 PILARES, 10 TESOURAS, TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA DE TELHADO EM PEREIS METÁLICOS U	UND	1,00	R\$ 41.823,23	20	R\$ 33.458,58	R\$ 8.364,65	R\$ 41.823,23	R\$ 41.823,23	mercado	orçamento
<b>3 FECHAMENTOS HORIZONTAIS</b>									<b>R\$ 91.342,67</b>		
3.1	Piso em concreto usinado 20 MPA, incluso juntas de dilatação.	m²	1116	R\$ 43,69	20	R\$ 41,94	R\$ 10,49	R\$ 52,43	R\$ 58.509,65	sinapi	68333
3.2	Revestimento cerâmico placas 35 x 35	m²	250,00	R\$ 30,09	20	R\$ 27,08	R\$ 9,03	R\$ 36,11	R\$ 9.027,00	sinapi	89171
3.3	Revestimento cerâmico de parede palcas 20 x 30	m²	160,00	R\$ 46,31	20	R\$ 38,90	R\$ 16,67	R\$ 55,57	R\$ 8.891,52	sinapi	89170
3.4	Armação para piso em aço soldada, 4,2mm, malha 15cm x 15cm	m²	250,00	R\$ 8,59	20	R\$ 7,73	R\$ 2,58	R\$ 10,31	R\$ 2.577,00	sinapi	85662
3.5	Cobertura metálica em aluzinco		235,00	R\$ 43,75		R\$ 39,38	R\$ 13,13	R\$ 52,50	R\$ 12.337,50		
<b>4 FECHAMENTOS VERTICAIS</b>									<b>R\$ 109.225,57</b>		
4.1	Fechamento parede com bloco cimento	m²	340,00	R\$ 52,14	20	R\$ 50,05	R\$ 12,51	R\$ 62,57	R\$ 21.273,12	sinapi	
4.2	Placa frente fundos 5,82x2,45x0,08	m³	9,12	R\$ 498,24		R\$ 38,62	R\$ 559,27	R\$ 597,89	R\$ 5.452,74		
4.3	Placa frente fundos 5,82x2,90x0,08	m³	10,80	R\$ 498,24		R\$ 39,62	R\$ 558,27	R\$ 597,89	R\$ 6.457,19		
4.4	Placa Laterais 5,24x2,45x0,08	m³	16,43	R\$ 498,24		R\$ 40,62	R\$ 557,27	R\$ 597,89	R\$ 9.823,30		
4.5	Placa Laterais 5,24x2,90x0,08	m³	19,45	R\$ 498,24		R\$ 41,62	R\$ 556,27	R\$ 597,89	R\$ 11.628,92		
4.6	Fechamento com aluzinco	m²	274,00	R\$ 45,43	20	R\$ 42,62	R\$ 11,90	R\$ 54,52	R\$ 14.937,38	sinapi	
4.7	Massa única para alvenarias	m²	930,00	R\$ 24,18	20	R\$ 23,21	R\$ 5,80	R\$ 29,02	R\$ 26.984,88	sinapi	87556

4.8	Pintura duas demãos tinta acrílica	m²	770,00	R\$ 13,71	20	R\$ 13,16	R\$ 3,29	R\$ 16,45	R\$ 12.668,04	sinapi	88416
<b>5 HIDROSSANITÁRIO</b>									<b>R\$ 11.029,56</b>		
5.1	Vaso sanitário caixa acoplada	und.	4,00	R\$ 393,27	23,5	R\$ 377,54	R\$ 94,38	R\$ 471,92	R\$ 1.887,70	sinapi	86930
5.2	Tubos e conexões para rede hidráulica	m	32,64	R\$ 11,65	23,5	R\$ 11,18	R\$ 2,80	R\$ 13,98	R\$ 456,31	sinapi	96719
5.3	Barra de apoio PNE 80cm	und.	4,00	R\$ 177,10	23,5	R\$ 170,02	R\$ 42,50	R\$ 212,52	R\$ 850,08	sinapi	36081
5.4	Lavatório louça branca suspenso, padrão médio, incluso sifão flexível em pvc, válvula e encate flexível em plástico e torneira cromada de mesa.	und.	4,00	R\$ 172,17	23,5	R\$ 165,28	R\$ 41,32	R\$ 206,60	R\$ 826,42	sinapi	86943
5.5	Kit acessórios para banheiros	und.	4,00	R\$ 85,31	23,5	R\$ 81,90	R\$ 20,47	R\$ 102,37	R\$ 409,49	sinapi	95546
5.6	Caixa d'água 500L	und.	1,00	R\$ 507,48	23,5	R\$ 487,18	R\$ 121,80	R\$ 608,98	R\$ 608,98	sinapi	88504
5.7	Tubos e conexões esgoto 100mm	m	7,74	R\$ 16,47	23,5	R\$ 15,81	R\$ 3,95	R\$ 19,76	R\$ 152,97	sinapi	90694
5.8	Tubos e conexões esgoto 40mm	m	4,80	R\$ 16,47	23,5	R\$ 15,81	R\$ 3,95	R\$ 19,76	R\$ 94,87	sinapi	90694
5.9	Caixa de inspeção 60x60	und.	2,00	R\$ 203,46	23,5	R\$ 195,32	R\$ 48,83	R\$ 244,15	R\$ 488,30	sinapi	74166/2
5.10	Caixa sifonada	und.	2,00	R\$ 15,18	23,5	R\$ 14,57	R\$ 3,64	R\$ 18,22	R\$ 36,43	sinapi	89482
5.11	Escavação para instalação sistema de tratamento de esgoto	m³	18,00	R\$ 56,92	23,5	R\$ 54,64	R\$ 13,66	R\$ 68,30	R\$ 1.229,47	sinapi	93358
5.12	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões de acordo com o projeto, revestimento interno com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8cm	und.	1,00	R\$ 1.337,40	23,5	R\$ 1.283,90	R\$ 320,98	R\$ 1.604,88	R\$ 1.604,88	sinapi	95463
5.13	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro de 1,20 e altura de 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm	und.	1,00	R\$ 1.244,40	23,5	R\$ 1.194,62	R\$ 298,66	R\$ 1.493,28	R\$ 1.493,28	sinapi	74198/001
5.14	Filtro anaeróbico, em polietileno de alta densidade, capacidade 1100 litros.	und.	1,00	R\$ 741,99	23,5	R\$ 712,31	R\$ 178,08	R\$ 890,39	R\$ 890,39	sinapi	11894