

						PLANILHA 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS						
MUNICÍPIO:		UNIÃO DO OESTE - SC	ORÇAMENTO MÃO DE OBRA			SINAPI 04/2019
PROJETO:					DATA	
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO					27/05/2019	
LOCALIZAÇÃO:		vias urbanas				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade:	m2	2.000,00		
1.1		Regularização e compactação manual do terreno com soquete	m2	2.000,00	0,93	R\$ 1.860,00
1.2		Pavimentação bloco intertravado, espalhamento de pedrisco e rejuntamento com areia	m2	2.000,00	11,86	R\$ 23.720,00
1.3		Guia meio fio, concreto moldado in loco, com extrusora, (13 cm base x 22 cm altura)	m	1.000,00	10,04	R\$ 10.040,00
Total do item						R\$ 35.620,00
VALOR TOTAL R\$						R\$ 35.620,00
DATA: 27/05/2019		NOME: IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER			ASSINATURA:	
		Nº CREA / CAU: CREA/SC 153213-3				