MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Anchieta	pavimentaçao Asfáltica CBUQ.			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 05-2019.xls)	05-19 (N DES.)	Rua Ipiranga	Anchieta/SC	22,89%	0,00%	0,00%

FILTRO

RECURSO

ERRO GERAL
OK

QUANTIDADE ← S: ACOMP: POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	**LOTE**	**Rua Ipiranga**									**71.794,30**					
Meta	**Meta**	**1.**			**PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.528,31**					
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**Serviços Iniciais de Obra**					**-**	**1.528,31**					
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	312,31	BDI 1	383,80	1.151,40	RA		-	22,89%	3,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	991,86	0,31	BDI 1	0,38	376,91	RA		-	22,89%	991,86
Meta	**Meta**	**2.**			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**68.051,03**					
Serviço	**Nível 2**	**2.1.**			**Aplicação do Pavimento**					**-**	**68.051,03**					
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	991,86	7,14	BDI 1	8,77	8.698,61	RA		-	22,89%	991,86
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	991,86	1,84	BDI 1	2,26	2.241,60	RA		-	22,89%	991,86
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 PG 504	M3	49,60	861,76	BDI 1	1.059,02	52.527,39	RA		-	22,89%	49,60
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TxKM	8.333,50	0,45	BDI 1	0,55	4.583,43	RA		-	22,89%	8.333,50
Meta	**Meta**	**3.**			**ENSAIO TECNOLOGICO**					**-**	**1.480,56**					
Serviço	**Nível 2**	**3.1.**			**Ensaio do Material**					**-**	**1.480,56**					
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	74020/001	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	49,60	24,29	BDI 1	29,85	1.480,56	RA		-	22,89%	49,60
Meta	**Meta**	**4.**			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**734,40**					
Serviço	**Nível 2**	**4.1.**			**Servicos Finais de Obra**					**-**	**734,40**					
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	47,35	12,62	BDI 1	15,51	734,40	RA		-	22,89%	47,35

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Regularização de sub leito, regularização de pavimento existente, lavagem de pista, sinalização vertical, meio fio e calçada, drenagem pluvial entre outros não descritos neste orçamento, são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município com contrapartida.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC
Local

quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: João Everton Ruby
CREA/CAU: 130064-9
ART/RRT: 0