



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma Unidades Básicas de Saúde Centro e UBS Cohab
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faxinal dos Guedes
			BDI 1 22,65%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									107.348,89	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	22.765,52	
1.1.			SERVIÇOS NA RAMPA DE ACESSO À FARMÁCIA					-	-	
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	304,63	
1.2.1.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	12,50	2,53	BDI 1	3,10	38,75	RA
1.2.2.	Composição	CO-01	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO E/OU CORRIMÃO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO	M	20,50	6,64	BDI 1	8,14	166,87	RA
1.2.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,84	43,87	BDI 1	53,81	99,01	RA
1.3.			FUNDAÇÕES					-	756,33	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,37	65,66	BDI 1	80,53	432,45	RA
1.3.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,05	105,96	BDI 1	129,96	6,50	RA
1.3.3.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	4,50	50,87	BDI 1	62,39	280,76	RA
1.3.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,75	39,81	BDI 1	48,83	36,62	RA
1.4.			VIGA DE BALDRAME					-	422,11	
1.4.1.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,15	10,06	BDI 1	12,34	149,93	RA
1.4.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,80	92,36	BDI 1	113,28	203,90	RA
1.4.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,14	397,66	BDI 1	487,73	68,28	RA
1.5.			ESTRUTURA					-	1.105,42	
1.5.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,56	106,50	BDI 1	130,62	595,63	RA
1.5.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,78	8,08	BDI 1	9,91	305,03	RA
1.5.3.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,34	491,02	BDI 1	602,24	204,76	RA
1.6.			ALVENARIA, CINTA DE AMARRAÇÃO, CHAPISCO E REBOCO					-	1.500,58	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma Unidades Básicas de Saúde Centro e UBS Cohab			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faxinal dos Guedes	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									107.348,89	
1.6.1.	SINAPI	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30,12	40,62	BDI 1	49,82	1.500,58	RA
1.7.			CALHA DE DRENAGEM					-	576,98	
1.7.1.	SINAPI	73882/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	3,00	24,29	BDI 1	29,79	89,37	RA
1.7.2.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	0,90	441,74	BDI 1	541,79	487,61	RA
1.8.			CHAPISCO E REBOCO					-	2.399,94	
1.8.1.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	60,30	4,81	BDI 1	5,90	355,77	RA
1.8.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	60,30	27,64	BDI 1	33,90	2.044,17	RA
1.9.			GUARDA-CORPO E CORRIMÃO					-	8.184,34	
1.9.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	9,80	336,10	BDI 1	412,23	4.039,85	RA
1.9.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	42,64	70,84	BDI 1	86,89	3.704,99	RA
1.9.3.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	19,31	18,56	BDI 1	22,76	439,50	RA
1.10.			RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO EM PAVER					-	4.352,38	
1.10.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,55	13,34	BDI 1	16,36	352,56	RA
1.10.2.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	21,55	54,88	BDI 1	67,31	1.450,53	RA
1.10.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	105,40	1,48	BDI 1	1,82	191,83	RA
1.10.4.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	126,95	15,14	BDI 1	18,57	2.357,46	RA
1.11.			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA, TRATAMENTO DE FISSURA E PINTURA					-	3.162,81	
1.11.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	12,00	1,48	BDI 1	1,82	21,84	RA
1.11.2.	Composição	CO-02	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ABERTURA DE TRINCOS E FISSURAS, SELADOR ACRÍLICO, VEDANTE, VÉU DE POLIÉSTER	M2	3,60	18,61	BDI 1	22,83	82,19	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma Unidades Básicas de Saúde Centro e UBS Cohab			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faxinal dos Guedes	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									107.348,89	
1.11.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	63,90	2,13	BDI 1	2,61	166,78	RA
1.11.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	72,30	13,19	BDI 1	16,18	1.169,81	RA
1.11.5.	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	72,30	19,42	BDI 1	23,82	1.722,19	RA
2.									-	2.756,86
2.1.									-	2.756,86
2.1.1.									-	1.833,52
2.1.1.	Composição	CO-03	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POR AMBIENTE DE ATÉ 30M²	UNID	26,00	57,50	BDI 1	70,52	1.833,52	RA
2.1.2.	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	24,00	2,16	BDI 1	2,65	63,60	RA
2.1.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	3,74	BDI 1	4,59	330,48	RA
2.1.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	39,21	BDI 1	48,09	384,72	RA
2.1.5.	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	117,85	BDI 1	144,54	144,54	RA
3.									-	2.830,07
3.1.									-	20,06
3.1.1.									-	9,30
3.1.1.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	3,00	2,53	BDI 1	3,10	9,30	RA
3.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,20	43,87	BDI 1	53,81	10,76	RA
3.2.									-	356,47
3.2.1.									-	356,47
3.2.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7,20	40,37	BDI 1	49,51	356,47	RA
3.3.									-	57,71
3.3.1.									-	9,03
3.3.1.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	1,53	4,81	BDI 1	5,90	9,03	RA
3.3.2.	Composição	CO-07	REBÓCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM.	M²	1,53	25,94	BDI 1	31,82	48,68	RA
3.4.									-	1.851,17
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO										



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma Unidades Básicas de Saúde Centro e UBS Cohab
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faxinal dos Guedes
			BDI 1 22,65%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									107.348,89	
3.4.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	2,78	336,10	BDI 1	412,23	1.146,00	RA
3.4.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	6,95	70,84	BDI 1	86,89	603,89	RA
3.4.3.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTÉ FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÓ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIIMIDO).	M2	4,45	18,56	BDI 1	22,76	101,28	RA
3.5. REGULARIZAÇÃO DO PISO									-	21,26
3.5.1.	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	1,63	10,63	BDI 1	13,04	21,26	RA
3.6. PISO CERÂMICO									-	523,40
3.6.1.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	8,15	41,87	BDI 1	51,35	418,50	RA
3.6.2.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	15,27	5,60	BDI 1	6,87	104,90	RA
4. SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA									-	27.176,51
4.1. RECUPERAÇÃO DE REBOCOS SOLTOS									-	3.768,32
4.1.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	92,09	2,61	BDI 1	3,20	294,69	RA
4.1.2.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	92,09	4,81	BDI 1	5,90	543,33	RA
4.1.3.	Composição	CO-07	REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM.	M²	92,09	25,94	BDI 1	31,82	2.930,30	RA
4.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA, TRATAMENTO DE FISSURA E PINTURA									-	23.408,19
4.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	613,97	1,48	BDI 1	1,82	1.117,43	RA
4.2.2.	Composição	CO-02	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ABERTURA DE TRINCOS E FISSURAS. SELADOR ACRÍLICO, VEDANTE, VÉU DE POLIÉSTER	M2	184,19	18,61	BDI 1	22,83	4.205,06	RA
4.2.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	184,19	2,13	BDI 1	2,61	480,74	RA
4.2.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	184,19	13,19	BDI 1	16,18	2.980,19	RA
4.2.5.	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	M2	613,97	19,42	BDI 1	23,82	14.624,77	RA
5. PAVER NAS ÁREAS EXTERNAS									-	3.805,73



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma Unidades Básicas de Saúde Centro e UBS Cohab			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faxinal dos Guedes	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									107.348,89	
5.1.			RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO EM PAVER					-	3.805,73	
5.1.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,00	13,34	BDI 1	16,36	409,00	RA
5.1.2.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	25,00	54,88	BDI 1	67,31	1.682,75	RA
5.1.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	84,06	1,48	BDI 1	1,82	152,99	RA
5.1.4.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	84,06	15,14	BDI 1	18,57	1.560,99	RA
6.			COBERTURA FRONTAL					-	11.395,64	
6.1.			ESTRUTURA METÁLICA					-	9.873,50	
6.1.1.	Composição	CO-04	CONSOLE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	UNID	4,00	175,63	BDI 1	215,41	861,64	RA
6.1.2.	Composição	CO-05	ESTRUTURA METÁLICA PARA TOLDO (COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE)	M2	46,00	159,73	BDI 1	195,91	9.011,86	RA
6.2.			COBERTURA COM LONA DE PVC					-	1.522,14	
6.2.1.	Cotação	CO-01	Lona de Pvc para Toldo Reforçada com Poliester	M2	46,00	26,98	BDI 1	33,09	1.522,14	RA
7.			COBERTURA NA ESCADA DOS FUNDOS					-	1.877,80	
7.1.			ESTRUTURA METÁLICA					-	1.606,46	
7.1.1.	Composição	CO-05	ESTRUTURA METÁLICA PARA TOLDO (COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE)	M2	8,20	159,73	BDI 1	195,91	1.606,46	RA
7.2.			COBERTURA COM LONA DE PVC					-	271,34	
7.2.1.	Cotação	CO-01	Lona de Pvc para Toldo Reforçada com Poliester	M2	8,20	26,98	BDI 1	33,09	271,34	RA
8.			BANCOS					-	1.447,71	
8.1.			BANCO EM MADEIRA					-	1.447,71	
8.1.1.	Cotação	CO-02	Banco para jardim com encosto 1,5 m em madeira plástica	UNID	3,00	393,45	BDI 1	482,57	1.447,71	RA
9.			REFORMA POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JOÃO JOSÉ GEHLEN					-	33.293,05	
9.1.			REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES					-	954,15	
9.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	267,27	2,91	BDI 1	3,57	954,15	RA
9.2.			TELHAMENTO E RUFO					-	14.859,60	
9.2.1.	Composição	CO-06	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, E= 0,5MM,	M²	267,27	41,41	BDI 1	50,79	13.574,64	RA
9.2.2.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,00	43,65	BDI 1	53,54	1.284,96	RA
9.3.			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA, TRATAMENTO DE FISSURA E PINTURA					-	17.479,30	
9.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	498,00	1,48	BDI 1	1,82	906,36	RA
9.3.2.	Composição	CO-02	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ABERTURA DE TRINCOS E FISSURAS, SELADOR ACRÍLICO, VEDANTE, VÉU DE POLIÉSTER	M2	149,40	18,61	BDI 1	22,83	3.410,80	RA
9.3.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	498,00	2,13	BDI 1	2,61	1.299,78	RA
9.3.4.	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	498,00	19,42	BDI 1	23,82	11.862,36	RA

RECURSO
↓

