

COMPOSIÇÃO	CO-01	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO E/OU CORRIMÃO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO	M		5,88	6,64
COMPOSIÇÃO	CO-02	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ABERTURA DE TRINCOS E FISSURAS, SELADOR ACRÍLICO, VEDANTE, VÉU DE POLIÉSTER	M2		17,18	18,61
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,71	16,60
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,25	27,36	27,36
SINAPI-I	4030	VEU POLIÉSTER	M2	0,15	3,69	3,69
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,05	5,95	5,95
SINAPI-I	34466	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,24	12,81	14,81
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	0,24	17,76	20,52
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	18,10	20,50
COMPOSIÇÃO	CO-03	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POR AMBIENTE DE ATÉ 30M²	UNID		51,39	57,50
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	16,22	18,74
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA	H	1	23,07	26,66
SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	10	1,21	1,21
COMPOSIÇÃO	CO-04	CONSOLE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	UNID		160,89	175,63
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,12	100,70	113,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,69	23,49
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,71	16,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,25	58,19	65,66
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,25	253,89	261,56
COMPOSIÇÃO	CO-05	ESTRUTURA METÁLICA PARA TOLDO (COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE)	M2		154,14	159,73
SINAPI-I	4766	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, "I" 152 X 22	KG	15	6,13	6,13
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	20,58	23,36
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	14,71	16,60
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,15	50,10	54,44
COMPOSIÇÃO	CO-07	REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM.	M²		23,77	25,94
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	328,56	338,46
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,69	23,49
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,71	16,60
COMPOSIÇÃO	CO-06	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, E= 0,5MM, SEM PINTURA	M²		40,93	41,41
SINAPI-I	7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	1,166	27,81	27,81
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,20	1,20
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	14,71	16,60
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	23,21	26,40

06 fevereiro de 2020

Data

 Responsável Técnico:
 CREA/CAU:

 MICHELE SANTIN
 A 73047-5