



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738										4.689,05
1.			FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738					-	4.689,05	
1.1.			ITENS POR METRO LINEAR DA SEÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA					-	-	
1.2.			FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738					-	1.169,35	
1.2.1.	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	8,00	1,60	BDI 1	1,95	15,60	RA
1.2.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1,92	1,50	BDI 1	1,83	3,51	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	0,98	900,00	BDI 1	1.098,00	1.076,04	RA
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	29,25	0,80	BDI 1	0,98	28,67	RA
1.2.5.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,11	12,00	BDI 1	14,64	45,53	RA
1.3.			ITENS FIXO POR UNIDADE DE FAIXA ELEVADA					-	3.519,70	
1.3.1.	SINAPI	43692	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	10,00	4,50	BDI 1	5,49	54,90	RA
1.3.2.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	220,00	BDI 1	268,40	536,80	RA
1.3.3.	AMMOC	37	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR 1,00 x 0,65 M INCLUSIVE BASE E SUPORTE	UND	4,00	600,00	BDI 1	732,00	2.928,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

sexta-feira, 5 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: ART

RECURSO