



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2019.xls')		DATA BASE 03-19 (N DES.)	PROJETO CERCAMENTO - GARAGEM DE MÁQUINAS MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LACERDOPOLIS/SC	BDI 1 24,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO - GARAGEM DE MÁQUINAS MUNICIPAL				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CERCAMENTO - GARAGEM DE MÁQUINAS MUNICIPAL									89.789,90	
1.			CERCAMENTO - GARAGEM DE MÁQUINAS MUNICIPAL					-	89.789,90	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	890,13	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRÃO AMMOC	M2	2,50	285,00	BDI 1	356,05	890,13	RA
1.2.			PAREDE DE VEDAÇÃO - BARRACÃO 02					-	13.111,79	
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	0,55	90,00	BDI 1	112,44	61,84	RA
1.2.2.	SINAPI	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M3	0,85	1.900,00	BDI 1	2.373,67	2.017,62	RA
1.2.3.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	0,85	8,50	BDI 1	10,62	9,03	RA
1.2.4.	SINAPI	89465	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA	M2	70,26	82,00	BDI 1	102,44	7.197,43	RA
1.2.5.	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSO REPAROS NOS PILARES ESTRAGADOS E PERFURAÇÃO E CHUMBAMENTO PARA FIXAÇÃO DE ARMADURA	M3	0,60	573,00	BDI 1	715,85	429,51	RA
1.2.6.	SINAPI	73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	140,52	7,50	BDI 1	9,37	1.316,67	RA
1.2.7.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	140,52	1,85	BDI 1	2,31	324,60	RA
1.2.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	140,52	10,00	BDI 1	12,49	1.755,09	RA
1.3.			CERCAMENTO - MURO BLOCO DE CONCRETO H=50CM					-	29.517,65	
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	8,77	90,00	BDI 1	112,44	986,10	RA
1.3.2.	SINAPI	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M3	5,85	1.900,00	BDI 1	2.373,67	13.885,97	RA
1.3.3.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	5,85	8,50	BDI 1	10,62	62,13	RA
1.3.4.	SINAPI	89465	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA	M2	96,72	82,00	BDI 1	102,44	9.908,00	RA
1.3.5.	SINAPI	73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	193,44	7,50	BDI 1	9,37	1.812,53	RA
1.3.6.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	193,44	1,85	BDI 1	2,31	446,85	RA
1.3.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	193,44	10,00	BDI 1	12,49	2.416,07	RA
1.4.			CERCAMENTO - TELA GRADIL					-	34.387,28	
1.4.1.	Cotação	40 AMMOC	CERCAMENTO COM GRADIL EM COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO NOS MODELOS INDICADOS EM PROJETO	UN	65,00	290,00	BDI 1	362,30	23.549,50	RA
1.4.2.	Cotação	41 AMMOC	CERCAMENTO - POSTE EM COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL NO PADRÃO INDICADO EM PROJETO	UN	71,00	105,00	BDI 1	131,18	9.313,78	RA
1.4.3.	SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO	H	40,00	17,50	BDI 1	21,86	874,40	RA
1.4.4.	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	40,00	13,00	BDI 1	16,24	649,60	RA

RECURSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CERCAMENTO - GARAGEM DE MÁQUINAS MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2019.xls')	DATA BASE 03-19 (N DES.)	PROJETO CERCAMENTO - GARAGEM DE MÁQUINAS MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LACERDOPOLIS/SC	BDI 1 24,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CERCAMENTO - GARAGEM DE MÁQUINAS MUNICIPAL									89.789,90	
1.5.			ESQUADRIAS					-	11.883,05	
1.5.1.	Cotação	42 AMMOC	MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO - 1/2 HP	UN	2,00	450,00	BDI 1	562,19	1.124,38	RA
1.5.2.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO E COR NO MESMO PADRÃO DO GRADIL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	19,85	430,00	BDI 1	537,20	10.663,42	RA
1.5.3.	SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO	H	2,50	17,50	BDI 1	21,86	54,65	RA
1.5.4.	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,50	13,00	BDI 1	16,24	40,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LACERDOPOLIS/SC
Local

quarta-feira, 12 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105.295-8
ART/RRT: 0