



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revestimento e Pintura do Ginásio Bairro Navegantes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio Bairro Navegantes	MUNICÍPIO / UF Ouro/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ginásio Bairro Navegantes									100.613,47	
1. REVESTIMENTO E PINTURA DO GINÁSIO DO BAIRRO NAVEGANTES									-	100.613,47
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									-	847,00
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	280,00	BDI 1	338,80	847,00	RA
1.2. REVESTIMENTOS									-	75.506,91
1.2.1.	SINAPI-I	41805	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	1,00	550,00	BDI 1	665,50	665,50	RA
1.2.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA - ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	947,52	7,35	BDI 1	8,89	8.423,45	RA
1.2.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	1.247,52	44,00	BDI 1	53,24	66.417,96	RA
1.3. PINTURAS									-	23.759,56
1.3.1.	SINAPI-I	41805	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	1,00	550,00	BDI 1	665,50	665,50	RA
1.3.2.	SINAPI	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	1.247,52	2,10	BDI 1	2,54	3.168,70	RA
1.3.3.	SINAPI	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.372,27	12,00	BDI 1	14,52	19.925,36	RA
1.4. SERVIÇOS FINAIS									-	500,00
1.4.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE OBRA	M2	250,00	1,65	BDI 1	2,00	500,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro/SC

Local

quinta-feira, 14 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: André Brito Dotti

CREA/CAU: 162.237-5

ART/RRT: 7.373.293-6