

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA-SC
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

MEMORIAL DESCRITIVO

**PROJETO MELHORIAS NO GINÁSIO DE ESPORTES “ IRMÃOS ALDEMIR
E ARNALDO WILICZINSKI**

RUA CEL SEVERO DE ALMEIDA, 570 - CENTRO – PAPANDUVA SC

1. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios e especificar os materiais, procedimentos e métodos construtivos para serem utilizados nos serviços de melhorias do Ginásio de Esportes “Irmãos Aldemir e Arnaldo Wiliczinski”, localizado na rua Cel. Severo de Almeida , bairro centro, na cidade de Papanduva SC, serviços estes compostos basicamente por:

- Pintura Interna.
- Instalação de assento sem encosto nas arquibancadas.

Na execução dos serviços, devem ser observadas rigorosamente as recomendações e especificações constantes neste memorial bem como os projetos arquitetônicos e complementares, aos quais o mesmo está vinculado. No caso da reforma, todas as cotas devem ser conferidas *in-loco*.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou especificações, visando melhorias, só serão admitidas com autorização da fiscalização e do responsável técnico pelo projeto.

Onde este memorial for omissivo, devem ser observadas as normas de Boa Técnica de Construir e/ou reformar, bem como consultar e seguir as orientações do responsável técnico da fiscalização, indicado pela Prefeitura Municipal de Papanduva.

Todos os materiais e produtos aqui mencionados, ou que façam parte da composição de um serviço, devem ser de primeira qualidade e isentos de defeitos ou falhas.

Poderá a fiscalização, paralisar os serviços ou mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Tabela 01 – Dados do Projeto

Objetivo:	Melhorias no Ginásio de Esportes Irmãos Aldemir e Arnaldo Wiliczinski.
Local:	Rua Cel. Severo de Almeida, 570 , bairro centro, Papanduva-SC.
Serviços	Pintura interna paredes e arquibancadas Instalação de Assentos de sem encosto

2. SERVIÇOS INICIAIS

2.1. SERVIÇOS INICIAIS

Inicialmente, a empresa executora da obra deve demarcar a área necessária para o Canteiro de Obras, prevendo local para depósito de materiais, isolando a mesma do restante do ginásio de esportes, de forma a garantir a segurança dos funcionários e usuários do mesmo.

A empreiteira deverá instalar, por sua conta, a placa de obra onde deverá constar: Nome da Prefeitura municipal, Dados do Projeto (Construção, ampliação, reforma etc.), Áreas, Valor da Obra, Fonte dos recursos (Convênios, recursos próprios etc.), nome da Empreiteira, Nome dos responsáveis Técnicos, prazo de execução e outras informações pertinentes. A placa deverá possuir dimensões mínimas de 2,00m x 1,20m e ser em chapa de aço galvanizado.

Como os serviços de desenvolverão em espaço fechado, dispensa-se a instalação de depósito para abrigo e guarda de materiais e instalação sanitária para uso dos operários. Para estes fins, devem ser utilizadas as instalações do próprio ginásio, que ao final devem estar nas mesmas condições em que forem

recebidas, responsabilizando-se a empreiteira pelos reparos de eventuais danos causados por seus funcionários..

A obra deve ser mantida sempre organizada e limpa e com serviço de vigilância ininterrupto, até a entrega definitiva , sendo responsabilidade da empreiteira reparar quaisquer danos causados ao patrimônio municipal ou de terceiros, decorrentes da execução da mesma.

Deve ser mantido no canteiro, devidamente protegido, um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial, orçamento, cronograma e demais elementos necessários ao bom andamento dos serviços.

Deve ser mantido também no canteiro de obras, o livro “ **Diário de Obra**”, que deve ser preenchido pelo engenheiro responsável pela execução, indicado pela contratada

2 - ASSENTOS

Os assentos a serem instalados devem ser do tipo monobloco, sem encosto, de polipropileno injetado e estruturado, com resistência à flamabilidade à ação de raios ultravioleta.

A cor dos assentos deve ser verde musgo.

Os cantos e ou bordas devem ser arredondados

O sistema de fixação deve ser diretamente sobre as arquibancadas de concreto, em no mínimo 2 pontos, por meio de parafusos do tipo parabolt 5/16” x 3” de aço galvanizado.

Os pontos de fixação devem possuir acabamentos, na mesma cor do assento.

Os assentos devem possuir dimensões entre:

Altura : 80,00mm e 100,00mm

Largura : 400mm e 450mm

Comprimento : 350mm e 400mm

Os eixos das linhas de instalação de cada assento devem ser espaçados de 55,00cm entre si, conforme detalhes constantes no projeto.

A empresa deve fornecer 750,00 assentos, sendo 686 unidades instaladas e 64 unidades embaladas e protegidas, para estoque de eventuais reposições por danos não cobertos pela garantia.

Após a instalação, os assentos devem ser limpos e devem ser coletados todos os restos de materiais e embalagens , separando-se os recicláveis e o lixo comum.

3- PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas devem ser lixadas e limpas com jato de alta pressão, removendo-se todos os grãos e poeira que possam comprometer um perfeito acabamento.

Devem ser corrigidos e preenchidos com massa corrida ou massa plástica, conforme o caso, todos os defeitos, buracos ou frestas existentes nas alvenarias, pisos e lajes, sendo esta massa perfeitamente lixada e nivelada.

Nas portas, as juntas entre peças dos caixilhos e vistas bem como o espaço entre estes e a alvenaria, devem ser preenchidos e/ou regularizados com massa plástica apropriada para a finalidade.

As **portas, caixilhos e vistas devem ser lixados**, de forma a proporcionar um perfeito acabamento.

Após a limpeza e regularização prévia deve ser feita a pintura com:

- Paredes e arquibancadas: Uma demão de fundo preparador e 2 demãos ou tantas quantas forem necessárias para um perfeito cobertura, de tinta óleo de primeira qualidade em cores determinadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Papanduva.

- Grades, Portas, caixilhos e vistas de madeira ou metal: Uma demão de fundo preparador e duas demãos ou tantas quantas forem necessárias para um perfeito cobertura, de tinta a base de esmalte sintético de 1ª linha, em cores determinadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Papanduva.

4- LIMPEZA PERMANENTE E FINAL

A obra deve ser mantida permanentemente limpa e organizada.

Ao término da mesma, devem ser removidos todos os entulhos e sobras de materiais e todos os jardins, gramados, calçadas e outros elementos que tenham sido danificados devem ser recuperados.

A obra deve ser entregue limpa e calafetada.

Papanduva, novembro de 2019.

Josemar Luiz Furtado- Engº Civil

Crea SC – 023.942-9

Responsável pela empreiteira

Nome:

CPF :