

RELATÓRIO TECNICO

1- DADOS CADASTRAIS

NOME : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB I

NOME FANTASIA : POSTO DE SAÚDE DA COHAB I

ENDEREÇO : Rua Projetada "A" , Bairro Rondinha – Papanduva SC.

CNPJ : 11 310 394 / 0001 - 09 (Fundo Municipal de Saúde do Município de Papanduva)

2 – RESUMO DA PROPOSTA ASSISTENCIAL

2.1 - ATIVIDADES EXECUTADAS NA UBS DA COHAB I

1-ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA EQUIPE TOTALIZANDO 4.350 PESSOAS

2-CONSULTAS MÉDICAS EM TODAS AS IDADES

3-CONSULTAS DE ENFERMAGEM PARA TODAS AS IDADES

4-CURATIVOS

5-NEBULIZAÇÃO

6-RETIRADAS DE PONTOS

7-PROCEDIMENTOS MÉDICOS- SUTURAS, DRENAGENS, CANTOPLASTIAS ENTRE OUTROS;

8-FLUIDOTERAPIA/ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS

9-CONTROLE DE SINAIS VITAIS

10-ENTREGA DE MEDICAÇÕES DA FARMÁCIA/CONTROLE DE ESTOUQUE E VALIDADE DE MEDICAÇÕES

11-ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

12- NÃO POSSUÍMOS EQUIPE DE SAUDE BUCAL

13- NÃO POSSUÍMOS SALA DE VACINAS

2.2 - ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO OU LOGISTICO QUE SÃO EXECUTADAS FORA EDIFICAÇÃO DA COHAB I

1- ATENDIMENTOS AO HIPERTENSO E DIABÉTICOS EXECUTADAS FORA DA EDIFICAÇÃO- COHAB I, RODEIOZINHO, RONDINHA E SÃO TOMAZ

2- ATENDIMENTO POPULÇÃO RURAL- 1 VEZ NA SEMANA- NO POSTO DO RDEIOZINHO

3-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- EXECUTADO NAS ESCOLAS

4- ATENDIMENTO DOMICILAR- REALIZADO POR TODA A EQUIPE

5-PALESTRAS EXTERNAS PARA GESTANTE NA IGREJA BATISTA

6-PUERICULTURA- ACOMPANHAR DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

7- ATENDIMENTO A GESTANTE- EM TODO SEU PRÉ NATAL/ BAIXO E ALTO RISCO

8- REUNIÕES DE EQUIPE MENSAS

9-TESTE DE PEZINHO

10-TESTE DE GRAVIDEZ

11-TESTE RÁPIDOS-VDRL, HIV,HEPATITE B E C

12 - DISPENSAÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

13- COLOCAÇÃO DE DIU;

14-TESTE DE GRAVIDEZ

15-COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO ÚTERO

- 16- EXAME CLINICO DAS MAMAS;
- 17-COLETA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO EM PACIENTES DOMICILIADOS
- 18- ENTREGA DE MATERIAIS – PACENTES DOMICILADOS
- 19- ATENDIMENTO AO PACIENTE EM USO DE ALCOOL /SOFRIMENTO PSIQUICO
- 20-TROCA DE SONDAS VESICAIS DE DEMORA EM DOMICILIO E NA UNIDADE
- 21-VISITAS DOMICILARES DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE
- 22-ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO BOLSA FAMILIA
- 23-ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA LOCALIDADE DO RODEIOZINHO

3 – MATERIAIS DE ACABAMENTO

Piso : Piso Cerâmico tipo Porcelanato Retificado

Paredes : Azulejos brancos 20x20 do piso ao teto, em todos os ambientes, exceto nas áreas de circulação e espera, onde o azulejo será aplicado ate a altura de 1,6m.

Tetos : Na área de ampliação o forro será a própria laje, rebocada e pintada e na área da reforma, onde não há laje ,será instalado forro de PVC com largura de 200mm fixado sob o forro de madeira existente.

Portas : Chapeadas de madeira, pintadas com esmalte sintético.

Janelas : Na ampliação, serão de alumínio com vidro comum, transparentes ou fantasia. Na área de reforma serão mantidas as janelas existentes.

Fechaduras : Aço Inox com tambor e maçanetas tipo taco de Golfe.

Caxilhos e Vistas : Madeira maciça pintadas com esmalte sintético.

Pintura Interna : Nas paredes internas onde não será aplicado azulejos e na laje da ampliação será aplicada pintura com tinta Acrílica (Fundo + 2 Demãos)

Pintura Externa : Alvenaria com tinta acrílica (Fundo + 2 demãos) , esquadrias existentes com esmalte sintético e forro de madeira de beirais e caixas de vento com tinta óleo.

Instalação Elétrica : Tomadas e interruptores de linha branca de embutir . Luminárias tipo LED Slim 18Watt e LED planus 36Watt

Louças e metais : Nos sanitários serão utilizadas louças na cor branca , assentos plásticos e Torneiras e registros com acabamentos em aço Inox.

4 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA : O abastecimento de água potável ser diretamente da rede de fornecimento do SAMAE de Papanduva , por meio da ligação já existente na unidade a ser reformada. O armazenamento será por meio de 3 caixas de PVC, com capacidade de 1000 litros cada, conforme indicação de projeto.

5- TRATAMENTO DE ESGOTO : Papanduva não possui rede coletora de esgoto sanitário e estação de tratamento. Assim , o sistema utilizado será por meio de fossa séptica e filtro anaeróbio.

6 – ACONDICIONAMENTO DO LIXO: O lixo comum é depositado em local apropriado e existente e recolhido pelo serviço municipal . O lixo contaminado é depositado em local apropriado já existente e recolhido por empresa terceirizada, contratada especificamente para este fim.

7 – COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS : As águas pluviais são coletadas por meio de calhas e destinadas para a rede pluvial existente no local.

8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFÔNICA : A energia elétrica será tomada a partir do Ramal de Ligação da Unidade existente, no sistema trifásico e distribuída a partir de quadro de distribuição interna conforme indicado em projeto.

A instalação de telefonia fixa, internet e lógica, bem como antena de TV e alarmes serão instaladas por empresas especializadas após os serviços de ampliação e reforma. Por ora, serão instaladas as tubulações e caixas de passagem , para esperas destes serviços.

Papanduva SC 19 de dezembro de 2019

Josemar Luiz Furtado

CREA SC 23942-9