

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
---	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	6				
				PROJETO LUMINOTÉCNICO/ESQUADRIAS/PINTU	COBERTURA/DECKS/GAZEBO/PERGOLA	PAISAGISMO					
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÉ				93.531,67	100.958,75	117.056,64					
1.	REFORMA PRAÇA MUNICIPAL		-								
1.1.	DEMOLIÇÕES		-								
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,76								
1.1.2.	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	115,71								
1.1.3.	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	63,45								
1.1.4.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	81,94								
1.1.5.	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	50,00								
1.1.6.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50								
1.2.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	676,00								
1.2.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	676,00								
1.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	39,64								
1.2.5.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,64								
1.3.	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA		-								
1.3.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	39,64								
1.3.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	63,00								
1.3.3.	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	63,00								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA		-								
1.4.1.	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	158,00								
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	158,00								
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	270,00								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	6						
				PROJETO LUMINOTÉCNICO/ESQUADRIAS/PINTU	COBERTURA/DECKS/GAZEBO/PERGOLA	PAISAGISMO							
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÉ				93.531,67	100.958,75	117.056,64							
1.4.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	8,00										
1.4.5.	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *7* CM, COR NATURAL	M2	114,60										
1.5.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		-										
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30,20										
1.5.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	30,20										
1.5.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,40										
1.5.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	60,40										
1.5.5.	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	50,00										
1.6.	DECK EM MADEIRA		-										
1.6.1.	MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADA (DECK RÉGUA 10,0cmX2,5cmX300cm C/ COLOCAÇÃO) PÓRTICO	M2	175,00		175,00								
1.6.2.	MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADA (DECK RÉGUA 10,0cmX2,5cmX300cm C/ COLOCAÇÃO) PLAYGROUND/PRAÇA ALIMENTAÇÃO	M2	250,65		250,65								
1.6.3.	VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	70,00		70,00								
1.6.4.	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	425,65		425,65								
1.7.	PERGOLADO		-										
1.7.1.	MÃO DE OBRA C/ PARAFUSOS E PREGOS	VB	1,00		1,00								
1.7.2.	PILARES MADEIRA EUCALIPTO 15 X 15 X 3m	PÇ	72,00		72,00								
1.7.3.	TERÇAS MADEIRA EUCALIPTO 8 X 15 X 3,5m	PÇ	56,00		56,00								
1.7.4.	CAIBROS MADEIRA EUCALIPTO 6,5 X 12 X 3,5m	PÇ	168,00		168,00								
1.7.5.	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	440,00		440,00								
1.8.	COBERTURA (PRAÇA ALIMENTAÇÃO)		-										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
---	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 3 PROJETO LUMINOTÉC NICO/ESQUA DRIAS/PINTU	ETAPA 4 COBERTURA/ DECKS/GAZE BO/PERGOLA DO	ETAPA 5 PAISAGISMO	6				
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÉ				93.531,67	100.958,75	117.056,64					
1.8.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	30,00		30,00						
1.8.2.	COBERTURA EM POLICARBONATO (PRAÇA ALIMENTAÇÃO)	M2	105,00		105,00						
1.9.	PONTO DE ÔNIBUS		-								
1.9.1.	PILARES PERFIL "U" CHAPÁ DE AÇO DOBRADA E=3,04mm H=30cm ABAS=10cm (4,47Kg/m) OBS: SOLDADOS 2 PERFIS "U"	M	30,00		30,00						
1.9.2.	VIGAS PERFIL "U" CHAPÁ DE AÇO DOBRADA E=3,04mm H=30cm ABAS=10cm (4,47Kg/m) OBS: SOLDADOS 2 PERFIS "U"	M	22,00		22,00						
1.9.3.	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00		16,00						
1.9.4.	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2.5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	48,00		48,00						
1.9.5.	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	22,00		22,00						
1.9.6.	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA	M2	33,54		33,54						
1.9.7.	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	33,54		33,54						
1.9.8.	FECHAMENTO LATERAL C/ CHAPAS EM POLICARBONATO	M2	45,00		45,00						
1.9.9.	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA	UN	2,00		2,00						
1.9.10.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	10,00		10,00						
1.9.11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00		4,00						
1.10.	GAZEBO		-								
1.10.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	65,00		65,00						
1.10.2.	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H	M	105,60		105,60						
1.10.3.	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	24,00		24,00						
1.10.4.	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE	M	28,00		28,00						
1.10.5.	TELHA TAUBILHA RÚSTICA EM PINNUS TRATADO (GAZEBO) A=65m2	M2	780,00		780,00						
1.11.	CHAFARIZ (REVESTIMENTO)		-								
1.11.1.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/	M	74,30	74,30							
1.11.2.	MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADA (DECK RÉGUA 10,0cmX2,5cmX300cm	M2	19,50	19,50							
1.12.	ESQUADRIAS PRAÇA ALIMENTAÇÃO		-								
1.12.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,40	5,40							
1.12.2.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	4,20	4,20							

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	6						
				PROJETO LUMINOTÉCNICO/ESQUADRIAS/PINTU	COBERTURA/DECKS/GAZEBO/PERGOLA	PAISAGISMO							
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÉ				93.531,67	100.958,75	117.056,64							
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-										
1.13.1.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	4,00									
1.13.2.	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	10,00	10,00									
1.13.3.	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	6,00	6,00									
1.13.4.	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	6,00	6,00									
1.13.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	25,00									
1.13.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	25,00									
1.13.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	25,00									
1.13.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	25,00									
1.13.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	25,00									
1.13.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	221,00	221,00									
1.13.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00									
1.13.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	221,00	221,00									
1.13.13.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00									
1.13.14.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	971,00	971,00									
1.13.15.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.004,00	1.004,00									
1.13.16.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00	93,00									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	6				
				PROJETO LUMINOTÉCNICO/ESQUADRIAS/PINTU	COBERTURA/DECKS/GAZE BO/PERGOLA DO	PAISAGISMO					
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÉ				93.531,67	100.958,75	117.056,64					
1.13.17.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00							
1.13.18.	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,00	22,00							
1.13.19.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00							
1.13.20.	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	30,00							
1.13.21.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	5,00							
1.13.22.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00							
1.13.23.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00							
1.13.24.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00							
1.13.25.	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	650,00	650,00							
1.13.26.	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	120,00	120,00							
1.13.27.	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	25,00	25,00							
1.13.28.	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	12,00	12,00							
1.13.29.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00	30,00							
1.13.30.	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	2,00							
1.13.31.	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	20,00	20,00							
1.13.32.	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	UN	29,00	29,00							
1.13.33.	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	UN	10,00	10,00							
1.13.34.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	4,00							
1.13.35.	LAMPADA PAR38 15W - E27 BRANCO FRIO 6500K PRIME	-	118,00	118,00							
1.13.36.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16,00	16,00							
1.13.37.	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO C/ GRADE -PRETO - E27	PÇ	118,00	118,00							
1.13.38.	LUMINÁRIA DL-510 - ALUMÍNIO - E40	PÇ	4,00	4,00							
-	MASSA A BASE DE BORRACHA	CX	5,00	5,00							
-	PARAFUSO 16X45mm	PÇ	16,00	16,00							
1.13.39.	PENDENTE EXTERNO TIPO LAMPIÃO - PRETO - E27	PÇ	10,00	10,00							
1.13.40.	POSTE DE JARDIM TROPICAL C/ GLOCO BOCA 15 - PRETO - E27	PÇ	20,00	20,00							
1.13.41.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	5,00	5,00							

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
---	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 3 PROJETO LUMINOTÉC NICO/ESQUA DRIAS/PINTU	ETAPA 4 COBERTURA/ DECKS/GAZE BO/PERGOLA DO	ETAPA 5 PAISAGISMO	6					
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÉ				93.531,67	100.958,75	117.056,64						
1.13.42.	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	5,00								
1.13.43.	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40x46cm, 125kN	PÇ	11,00	11,00								
1.14.	PINTURA		-									
1.14.1.	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M2	60,00	60,00								
1.15.	ALAMBRADO QUADRA DE AREIA		-									
1.15.1.	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	M2	604,80	604,80								
1.15.2.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA O DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	UN	1,00	1,00								
1.15.3.	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMA O D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	M2	25,92	25,92								
1.15.4.	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMA O D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UN	35,00	35,00								
1.16.	DRENAGEM QUADRA AREIA		-									
1.16.1.	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	40,80									
1.16.2.	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	161,50									
1.16.3.	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	13,60									
1.16.4.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	13,60									
1.16.5.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00									
1.16.6.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	10,00									
1.16.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	10,00									
1.16.8.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	5,00									
1.16.9.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	5,00									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	6						
				PROJETO LUMINOTÉCNICO/ESQUADRIAS/PINTU	COBERTURA/DECKS/GAZEBO/PERGOLA	PAISAGISMO							
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÉ				93.531,67	100.958,75	117.056,64							
1.16.10.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	27,20										
1.17.	PAISAGISMO		-										
1.17.1.	CANELA DOCE	-	3,00			3,00							
1.17.2.	PODOCARPUS	-	12,00			12,00							
1.17.3.	NOLINA	-	7,00			7,00							
1.17.4.	EXTREMOSA	-	8,00			8,00							
1.17.5.	JABOTICABA	-	5,00			5,00							
1.17.6.	PITANGA	-	4,00			4,00							
1.17.7.	CEREJA JAPONICA	-	6,00			6,00							
1.17.8.	GUABIJU	-	4,00			4,00							
1.17.9.	IPÊ ROXO	-	3,00			3,00							
1.17.10.	QUARESMEIRA	-	7,00			7,00							
1.17.11.	JASMIN GARDENIA	-	7,00			7,00							
1.17.12.	LANTANA CAMARA	-	124,00			124,00							
1.17.13.	TRASCHYCARPUS FORTUNEI	-	6,00			6,00							
1.17.14.	DIANELA	-	124,00			124,00							
1.17.15.	LIRIOPE	-	62,00			62,00							
1.17.16.	MOREIA BRANCA	-	65,00			65,00							
1.17.17.	LAMBARI ROXO	-	3.280,00			3.280,00							
1.17.18.	GRAMA AMENDOIM	-	1,00			1,00							
1.17.19.	GRAMA SÃO CARLOS	-	2.000,00			2.000,00							
1.17.20.	IMPATIENS	-	1.300,00			1.300,00							
1.17.21.	SALVIA	-	1.300,00			1.300,00							
1.17.22.	BOCA LEÃO	-	1.300,00			1.300,00							
1.17.23.	CRAVO	-	1.300,00			1.300,00							
1.17.24.	CRAVINA	-	1.300,00			1.300,00							
1.17.25.	AMOR PERFEITO	-	1.300,00			1.300,00							
1.17.26.	ERICA	-	1.300,00			1.300,00							
1.17.27.	ALISON	-	1.300,00			1.300,00							
1.18.	MOBILIÁRIO PRAÇA		-										
1.18.1.	MESA C/ BANCOS EM MADEIRA C/ ESPAÇO P/ PLANTIO DE FLORES DA ESTAÇÃO NO CENTRO. (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECÍFICAS EM DETALHAMENTO)	UN	4,00			4,00							
1.18.2.	BANCO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTOS EM MADEIRA C/	UN	18,00			18,00							
1.18.3.	BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA S/	UN	12,00			12,00							
1.18.4.	FLOREIRA C/ 4 ASSENTOS DE ESTRUTURA E RECIPIENTE DE AÇO E REVESTIMENTO EM MADEIRA	UN	3,00			3,00							
1.18.5.	CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO)	UN	4,00			4,00							

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	6				
				PROJETO LUMINOTÉCNICO/ESQUADRIAS/PINTURAS	COBERTURA/DECKS/GAZEBO/PERGOLA DO	PAISAGISMO					
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ				93.531,67	100.958,75	117.056,64					
1.18.6.	LIXEIRA SOBRE 1 PERNA, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO)	UN	12,00			12,00					
1.19.	BRINQUEDOS		-								
1.19.1.	BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS (ÁREA 4m X 5m)	UN	2,00			2,00					
1.19.2.	CARROSSEL INFANTIL 8 LUGARES (3m DE DIÂMETRO)	UN	3,00			3,00					
1.19.3.	GANGORRA DE ALUMÍNIO (2,70m DE COMPRIMENTO)	UN	3,00			3,00					
1.19.4.	BALANÇO NINHO	UN	1,00			1,00					
1.20.	LIMPEZA		-								
1.20.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	646,00			646,00					
00			-								

Iomerê/SC

Local

quarta-feira, 17 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: