

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 62/2017 - PR**

Processo Administrativo: 85/2017  
Data do Processo Adm.: 11/05/2017  
Processo Licitatório: 92/2017  
Data do Processo: 30/05/2017

Folha: 1/1

**(As propostas serão abertas para julgamento às 14:00 horas do dia 19/06/2017).**

Fornecedor: .....  
Cidade: .....  
Endereço: ..... Estado: ..... Telefone: .....  
CNPJ / CPF: ..... Inscrição Estadual: ..... Fax: .....  
Validade da Proposta: ..... Prazo Entrega/Exec.: ..... Condições de Pagamento: .....

**Lote - 1**

item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	8100035	MT2	TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12, MALHA 6,00X6,00 CM, FIXADA COM ARAME FIO Nº10, COM ESTICADORES 3/4" COM ACESSÓRIOS, A ALTURA DA CERCA DE TELA SERÁ DE 2,00M. AS TELAS DEVERÃO SER FIXADAS NOS PALANQUES, PERFEITAMENTE ESTICADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.	400,000	-	-	-
2	6161716	UN	PALANQUE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO RETO DE 0,10X0,10X2,50M, CHUMBADOS A PRUMO, PERFEITAMENTE ALINHADOS E NIVELADOS. A VALA PARA FIXAÇÃO DOS PALANQUES DEVERÁ SER EXECUTADA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 0,30X0,30M, COM PROFUNDIDADE DE 50 A 60 CM, DEVENDO SER UTILIZADO CONCRETO MAGRO PARA CHUMBAR OS PALANQUES, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO.	67,000	-	-	-
3	8130143	UN	PALANQUE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO CURVO DE 0,10X0,10X3,00 M, CHUMBADOS A PRUMO, PERFEITAMENTE ALINHADOS E NIVELADOS. A VALA PARA FIXAÇÃO DOS PALANQUES DEVERÁ SER EXECUTADA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,30X0,30M, COM PROFUNDIDADE DE 50 A 60 CM, DEVENDO SER UTILIZADO CONCRETO MAGRO PARA CHUMBAR OS PALANQUES, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.	8,000	-	-	-

Total por Extensio: ( \_\_\_\_\_ )

(Valores expressos em Reais R\$)

**TOTAL GERAL:**

-

Local e Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura do Fornecedor